


СОГЛАСОВАНО:				
СОГЛАСОВАНО:				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

- 1 Общие указания смотри лист 1.
2 За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа здания.
3 Разрезы 1 - 1 и конструкцию фундаментов смотри лист 3.
4 Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за два раза, до образования сплошной битумной пленки. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из двух слоев гидростеклоизола на отметке -0.200.
5 **ВНИМАНИЕ:** для расчета фундаментов было принято основание с расчетным сопротивлением грунта Ro=1.0 кг/см2. При разработке котлована необходимо вызвать геолога для освидетельствования грунтов. По результатам освидетельствования (в случае необходимости) возможна корректировка чертежей фундаментов.

Схема расположения элементов фундамента.



Спецификация к схеме расположения элементов фундамента.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг.	Масса всех, кг.
Монолитный фундамент Ф-1.					
1	ГОСТ 5781-82*	Ø 8 АIII 62.4 пог.м.		0.395	24.6
2	ГОСТ 5781-82*	Ø 6 AI 79.2 пог.м.		0.222	17.6
Материалы					
		Бетон В25 м ³	1.40		
Монолитный фундамент Фп-1.					
2	ГОСТ 5781-82*	Ø 6 AI 20.0 пог.м.		0.222	4.44
3	ГОСТ 5781-82*	Ø 12 АIII 1604.0 пог.м.		0.888	1424.4
Материалы					
		Бетон В25 м ³	19.9		
		Бетон В7.5 м ³	8.31		

- в спецификации дан расход на все монолитные фундаменты Ф-1.

						Заказчик:	-001-КР					
						Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299 Москва, ул.Приорова 22, тел. +7-499-150-17-51						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
						Типовой дом.				Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кузьмин								РП	2	10
Инженер		Тарасов										
						Схема расположения элементов фундамента.				ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина"		