





СОГЛАСОВАНО:			
СОГЛАСОВАНО:			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	



Фундамент монолитный Ф-1.



Фундамент монолитный Фп-1.



- 1 Общие указания смотри лист 1.
- 2 За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа здания.
- 3 Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за два раза, до образования сплошной битумной пленки. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из двух слоев гидростеклоизола на отметке -0.200.
- 4 **ВНИМАНИЕ:** для расчета фундаментов было принято основание с расчетным сопротивлением грунта $R_0=1.0 \text{ кг/см}^2$. При разработке котлована необходимо вызвать геолога для освидетельствования грунтов. По результатам освидетельствования (в случае необходимости) возможна корректировка чертежей фундаментов.

						Заказчик: -001-КР			
						Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299 Москва, ул.Приорова 22, тел. +7-499-150-17-51			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовой дом.	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Кузьмин						РП	3	10
Инженер	Тарасов					Схема расположения элементов фундамента. Разрез 1 - 1. Фундаменты монолитные Ф - 1, Фп - 1.	ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина"		